



Số... ..HĐ-XD/PYV

Phiếu KQTN : 26/03/2026

PHIẾU KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

1. Thông tin khách hàng cung cấp:

Đơn vị yêu cầu: Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Camel Việt Nam
Địa chỉ: Thôn Dục Hạ, Xã Sóc Sơn, TP Hà Nội, Việt Nam
Tên mẫu thí nghiệm: Vữa tự san Camel

2. Thông tin phòng thí nghiệm cung cấp:

Tiêu chuẩn kỹ thuật: ASTM C109, ASTM C940-10
Thiết bị thí nghiệm: Máy nén, đồng hồ bấm giờ, khuôn gá, bộ thí nghiệm chung...
Ngày gửi mẫu: 24/03/2026
Ngày hoàn thành: 21/04/2026

3. Kết quả thí nghiệm, nhận xét:

STT	Chỉ tiêu thí nghiệm	Đơn vị	Kết quả	Yêu cầu
1	Độ tách nước	%	0	0
2	Thử nghiệm độ chảy	Cm	255	≥200
3	Khả năng trương nở thể tích	%	0.13	
4	Cường độ nén R7	N/mm ²	23.50	≥20
5	Cường độ nén R28	N/mm ²	30.60	≥30

Nhận xét: Mẫu thí nghiệm chỉ tiêu trên đạt yêu cầu kỹ thuật.

4. Những người thực hiện, chứng kiến:

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026

THÍ NGHIỆM VIÊN

T. PHÒNG THÍ NGHIỆM

GIÁM ĐỐC

Lê Trương Toàn



KS. Nguyễn Văn Thắng



Nguyễn Văn Khắc